

Granstangen skole

Prosjekttype: OPS - Skole

Byggested: Furuset, Oslo

Byggeperiode: Juni 2013 - Juni 2015

Kontraktssum: 161 MNOK

Leietaker: Oslo kommune

Passivhus: Ja

Areal: 6500 kvm

Byggherre/kunde: Gran skolebygg AS/Backe Prosjekt AS

Kontraktstype: Totalentreprise

Arkitekt: Lille Frøen AS

Futurebuilt: Ja

- OPS-PROSJEKT I SAMARBEID MED BACKE PROSJEKT
- TALENTPREISE, VÅR KONTRAKT CA 161 MILL EX MVA
- BYGGING AV NY UNGDOMSSKOLE PÅ FURUSET.
- LEIEPERIODE 25 ÅR, OPSJON PÅ YTTERLIGERE 15 ÅR
- ANBUD LEVERT APRIL 2012, JOBB TILDELT I AUGUST 2012
- BYGGESTART VÅREN 2013, FERDIGSTILT JUNI 2015
- BYGGET I.H.T TEK-10, KRAV TIL PASSIVHUS (PR-42)
- BYGGET I.H.T KRAV FOR FUTUREBUILT
- TO ETG UTEN KJELLER, TEKNISKE ROM PÅ TAK
- AREAL CA 6250 M2
- FUNDAMENTERT DELVIS MED PELER OG DELVIS DIREKTE PÅ FJELL
- BÆRESYSTEM I STÅL OG HULLDEKKER
- FASADER MED TREPANEL OG GLASS/ALUMINIUM
- SEDUMTAK

