

Ramstad skole

Prosjekttype: Næring - Skole

Byggested: Høvik

Byggeperiode: 01/16 - 08/17

Kontraktssum: 66 MNOK

Passivhus: Ja

Areal: 2800 kvm

Byggherre/kunde: Bærum Kommune

Kontraktstype: Totalentreprise

Arkitekt: Planforum Arkitekter

Ramstad skole er en ungdomsskole for 8 til 10 trinn som ble utvidet fra 5 parallell til 8 parallell og dermed ble Bærums største ungdomsskole. Det ble oppført et nytt tilbygg, Bygg F, i to etasjer og teknisk rom på taket med et mellombygg mot Bygg D [eksisterende]. Nybygget er ca 2300 m² BTA. I tillegg ble det gjennomført noen endringer og ombygginger av rom og funksjoner i eksisterende bygningsmasse Bygg A, C og D samt en utvidelse av dusj/garderobe i kapasiteten i Bygg A (tilbygg). Passiv hus standard og Tek 10.

Bygg F ble fundamentert fjell med RD peler og oppført som prefab med klimavegger. Fasader er luftet pussfasader på bindingsverk - og betongvegger. Bygg F ligger over eksisterende energibrønnpark.

Skolen var i drift i hele byggeperioden.

