Inter Kommunalt Arkiv på Kongsberg

Prosjekttype: OPS - Arkiv
Byggested:
Byggeperiode: 2014 og 2017 - 2018
Kontraktssum: 113 MNOK
Leietaker: Inter Kommunalt Arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark

Areal: 5200 kvm
Byggherre/kunde: Backe Prosjekt og IKA BVT
Kontraktstype: Totalentreprise OPS
Arkitekt:

IKA er bygget i 2 byggetrinn. Det første i 2014 og utvidelse i 2017-2018.
Bygget er et stål / sandwichbygg som skal tilfredsstille lavenergi klasse 2, med en BRA på ca 5200 m2.
Arkivet er et interkommunalt samarbeid med nær 40 kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.
Tilbygget er oppført ihht TEK 10 og arkivforskriften. Strenge klimatiske og termiske krav som stilles av arkivforskriften er utfordrende. Stabil temperatur og fuktighet. Små toleranser.
Tettheten på bygget er også et fokusområde.
Høy nyttelastfaktor på dekkene. 24KM/m2