

Sirkel Materialgjenvinning

Prosjekttype: Næring

Byggested:

Byggeperiode: 2018-2019

Kontraktssum: 32 MNOK

Passivhus: Ja

Areal: 7000 kvm

Byggherre/kunde: Sirkel Materialgjenvinning AS

Kontraktstype: Totalentreprise

Arkitekt:

Sirkel Materialgjenvinning har etablert et nytt prosessanlegg for mottak og sortering av returglass. I den forbindelse har Backe utført grunn-, pele-, betong- og utomhusarbeider, samt utvendig og innvendig VA- og elektroarbeider. Bygningsmassen omfatter nytt lager for returglass på cirka 4.900 m², sorteringsanlegg for returglass på cirka 1.100 m² og frittstående betongbinge for skumglass på cirka 150 m².

Dette var en omfattende betongjobb som omfattet gulv på grunn, vegger, plasstøpt dekke over plan 1 og innstøping av fotplater for fremtidig stål- og prosessbygg. På utvendige plasser ble det lagt asfalt dimensjonert for tungtransport.

