

# Vinklgården

Prosjekttype: Bolig

Byggested: Ski

Byggeperiode: Jan 21 - Jun 23

Kontraktssum: 193 MNOK

Areal: 7700 kvm

Byggherre/kunde: Vinkl AS

Kontraktstype: Totalentreprise

Arkitekt: Halvorsen og Reine Sivilarkitekter AS

Vinklgården omfatter bygging av 44 leiligheter og 8 næringslokaler i Ski. Leilighetene er fordelt på to bygningsmasser fra 2-6. etasje, med en sammenhengende næringsdel i 1. etasje. En offentlig parkeringskjeller er etablert under hele tomten, med heis, trapperom og rømningstrapp opp til hver boligdel. Gårdsrommet mellom byggene og takterrassen i 7. etasje er grønne fellesområder opparbeidet med gangsoner, benker, lekeapparater og pergola. Grønne sedumtak er etablert på begge skråtakene og det ene flate taket. Prosjektet omfatter også riving av eksisterende bygg. Det har blitt benyttet spunt, samt stålkjernepeler som fundamentering av bygget. Byggets bæresystem er i prefabrikkert betong og stål.

Fasadekledning er hovedsakelig systempuss og Prodema, med tegl i hele 1. etasje.

