

Bilbutikk NN

Prosjekttype: Næring

Byggested: Vinterbro

Byggeperiode: April 23 - nov 23

Kontraktssum: 45 MNOK

Areal: 4877 kvm

Byggherre/kunde: Løvenskjold Eiendom AS

Kontraktstype: Samspillskontrakt

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern

Arbeidet består riving og ombygging av eksisterende lokale til nytt verksted med tilhørende kontorlokaler. Riving omfatter: Sandwichvegger, lettvegger, gulvbelegg, innredning og belysning mm. Gjenoppbygging av innervegger i gips og sandwich. Nytt gulv i form av påstøp og poleuretanbelegg. I plan 1 er det Verksted/serviceanlegg med synlig bærekonstruksjon i stål, samt tekniske installasjoner som er delvis fornyet. Frihøyde 4,5 meter underkant bæresystemer og tekniske installasjoner for løftebukker. Direktemontert himling og nymalte overflater. Nye sandwich innervegger i forbindelse med Showroom, Customer lounge, Delivery Reception og Serviceinngang. Her er det montert nytt skjult tekniske anlegg samt systemhimling 60x60cm med innvendig takhøyde på ca 4 meter. Det er bygget flere kontorer med skjulte tekniske anlegg samt sanitærom og korridorer. Eksisterende kontorlokaler er oppgradert med maling og gulvbelegg. I kjeller (underetasje) er det oppvarmet delelager med åpen himling, og synlig teknisk infrastruktur. Frihøyde på 4,5 meter til underkant. Det er levert nye porter og et mindre kontorlokale med glassfronter i denne, foruten oppfrisking av overflater.

